

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	森林利活用総合拠点施設新築工事内訳明細書						
I	建 築		1.0	式			
II	電気設備		1.0	式			
III	給排水衛生設備		1.0	式			
	計						
IV	諸経費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						
	合 計						
	消費税		8.0	%			
	総合計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	水盛やり方		173.6	建㎡			
	墨出し		173.6	延㎡			
	現寸型板		173.6	延㎡			
	外部足場	クサビ w=600	242.2	㎡			
	安全手摺		60.8	m			
	メッシュシート		242.2	㎡			
	内部足場	脚立	173.6	㎡			
	仕上養生		173.6	延㎡			
	清掃・片付	全般的	173.6	延㎡			
	引渡し前清掃		173.6	延㎡			
	発生材処分費		2.0	台			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	根切り		39.5	m <sup>3</sup>			
	床付		218.8	m <sup>2</sup>			
	埋戻し		64.9	m <sup>3</sup>			
	残土処分	場内処分	16.2	m <sup>3</sup>			
	転圧砕石	地盤改良 再生	42.7	m <sup>3</sup>			
	砕石地業	再生	26.3	m <sup>3</sup>			
	ポリシート敷	t=0.15	180.9	m <sup>2</sup>			
	捨コンクリート	Fc=18	4.8	m <sup>3</sup>			
	同上打込み手間		4.8	m <sup>3</sup>			
	土間、布コンクリート	Fc=21	40.8	m <sup>3</sup>			
	同上打込み手間		40.8	m <sup>3</sup>			
	ポンプ車損料		2.0	回			
	型枠		110.6	m <sup>2</sup>			
	同上運搬費		110.6	m <sup>2</sup>			
	鉄筋	SD 295 D 10 D13	1.95	t			
	同上加工組立		1.95	t			
	A.BOLT	M 12 L=400	76.0	本			
	H. D金物	S-HD15	3.0	本			

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	面木	W=30	30.6	m			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	木 工						
	木材費 構造材 土台	栗 特一	0.18	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 土台・大引	桧 特一 105、120	2.06	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 梁	赤松 特一 105～150	5.62	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 梁	赤松 特一 210～240	2.00	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 梁	赤松 特一 300	0.72	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 梁	赤松 120*360、390*5000	1.64	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 柱	桧 特一 120*120	2.86	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 柱	桧 特一 150*150	0.81	m <sup>3</sup>			
	木材費 構造材 柱	杉 特一 270*270	1.00	本			
	木材費 構造材 丸柱	桧 丸太 250～350Φ 5m	0.38	m <sup>3</sup>			松本広域森林組合で確保済
	木材費 構造材 小屋束等	桧 特一 105、120	1.74	m <sup>3</sup>			
	木材費 破風・鼻隠し他	サワラ 特一	0.83	m <sup>3</sup>			
	木材費 垂木・根太他	赤松 特一 45*75	3.15	m <sup>3</sup>			
	木材費 下地材他		5.92	m <sup>3</sup>			
	木材費 野地板	杉 特一	77.00	坪			
	木材費 天井下地板	12*60	0.58	m <sup>3</sup>			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木材費 造作材 内法材	桧 小節	0.38	m <sup>3</sup>			
	木材費 造作材 細幅物	桧 小節	1.30	m <sup>3</sup>			
	木材費 造作材 框	堅木	0.04	m <sup>3</sup>			
	木材費 造作材 軒天板	杉 特一	28.00	坪			
	プレカット		173.6	m <sup>2</sup>			
	大工手間		173.6	m <sup>2</sup>			
	大工手間	防虫ネット張	80.0	m			
	釘金物		173.6	m <sup>2</sup>			
	鋼製束		109.0	本			
	弱電棚取付	25*350*900	2.0	枚			
	WC棚取付	25*240*765	4.0	枚			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	屋根・板金・金属						
	GL鋼板一文字葺	t=0.35	240.2	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング	940	240.2	m <sup>2</sup>			
	軒樋	150/2 GL鋼板 t=0.35	31.4	m			
	竪樋	75 φ GL鋼板 t=0.35	17.9	m			
	集水器		4.0	箇所			
	雲形雪止め		132.0	ヶ			
	棟包み	GL鋼板 t=0.4	15.7	m			
	唐草	屋根 GL鋼板 t=0.35	61.4	m			
	水切	屋根 GL鋼板 t=0.35	31.4	m			
	水切	壁、土台	64.9	m			
	天井点検口	アルミ 450*450	1.0	ヶ所			
	ハンスリップ°	SUS 350P	1.8	m			
	計						





No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	金属製建具						
AW-1	アルミ引分戸	3500*2000	1.0	セット			
AW-2	アルミ引違戸 網戸共	1650*1500	10.0	セット			
AW-3	アルミ引違戸 網戸共	1195*1300	1.0	セット			
AW-4	アルミタテスベリ戸 網戸共	600*1300	1.0	セット			
AW-5	アルミ内倒戸 網戸共	740*700	4.0	セット			
AW-6	アルミ内倒戸 網戸共	740*300	2.0	セット			
AD-1	アルミ片開戸	720*2000	2.0	セット			
	ペアガラス	FL5+A12+LowE3	3.5	m <sup>2</sup>			
	ペアガラス	FL4+A12+LowE3	3.5	m <sup>2</sup>			
	シール	6*6 シリコン系	60.0	m			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	木製建具						
WW-1	3本引込縁甲板フラッシュ戸	3260*1950	1.0	セット			
WW-2	3本引込縁甲板フラッシュ戸	2580*1950	1.0	セット			
WW-3	片引腰付ガラス戸	1200*1950	2.0	セット			
WW-4	片引腰付ガラス戸	880*1950	1.0	セット			
WW-5	片引額付縁甲板フラッシュ戸	910*1950	2.0	セット			
WD-1	片開腰付ガラス戸	790*1940	1.0	セット			
WD-2	片開額付縁甲板フラッシュ戸	650*1940	4.0	セット			
WD-3	片開縁甲板戸	425*1090+1135	1.0	セット			
	トーマイガラス	t=3	2.4	m <sup>2</sup>			
	型ガラス	t=4	2.0	m <sup>2</sup>			
	シール	6*6 シリコン系	36.0	m			
	計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	内 装						
床	堅木無垢フローリング <sup>※</sup>	t=15 サクラ 節有	38.0	坪			
	赤松フローリング <sup>※</sup>	t=15 節有 塗装品	8.0	坪			
	構造用合板	t=15 3*6	88.0	枚			
壁	桧本実板	t=12 節有	19.0	坪			
	サワラ本実板	t=12 節有	4.0	坪			
	構造用合板	t=9 3*10	29.0	枚			
	P.B	t=12.5 3*6	220.0	枚			
	不燃ビニールクロス貼	AA級	266.5	m <sup>2</sup>			
	キッチンボード <sup>※</sup>	3*6	1.0	枚			
天井	杉本実板	t=12 節有	3.0	坪			
	ジプトーン	t=9.5	47.0	坪			
屋根	野地ボード <sup>※</sup>	3*6 t=8	154.0	枚			
外壁	構造用合板	t=9 3*10	42.0	枚			
	サワラ板	t=12 節有	52.0	坪			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天	樹脂軒先換気孔	VA200 L=1800	15.0	本			
断熱材	住宅用ロックウール	t=100 (外壁)	42.0	坪			
	住宅用ロックウール	t=100+100 (天井)	55.0	坪			
	押出法ポリスチレンフォーム 3種	t=100 3*6 (基礎)	29.0	枚			
	透湿防水シート		133.9	m <sup>2</sup>			
F-3	下足入	900*1195*330	2.0	ヶ所			
	郵便受口	フェイス-int	2.0	セット			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
A	南側						
	1 電灯コンセント設備工事		1	式			
	2 弱電設備工事		1	式			
	A 小計						
B	北側						
	1 電灯コンセント設備工事		1	式			
	2 弱電設備工事		1	式			
	B 小計						
	A + B 直接工事費 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	1 電灯コンセント設備工事						
	電線ケーブル類	EM-CET 14	20	m			
	電線ケーブル類	EM-CET 22	8	m			
	電線ケーブル類	EM-IE 2.0	20	m			
	電線ケーブル類	EM-IE 5.5	5	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 2.0-2C	103	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 2.0-3C	147	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 1.6-2C	51	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 1.6-3C	107	m			
	電線管	VE42	12	m			
	アウトレットボックス 102*44 C付	樹脂製	42	個			
	アウトレットボックス 102*55 C付	樹脂製	10	個			
	プルボックス 200*200*100	樹脂製	1	個			
	人感センサースイッチ	A	4	個			
	人感センサースイッチ	B	3	個			
	埋め込みスイッチ P付	1P15A×1	5	個			
	埋め込みスイッチ P付	1P15A×4	1	個			
	換気扇スイッチ	機械設備から支給品	2	個			
	プロペラファンスイッチ	機械設備から支給品	1	個			



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋め込みコンセント P付	2P15A×1	2	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×2	12	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×1+ET	4	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×2+ET	2	個			
	埋め込みコンセント P付	2P20A ET エアコン用	1	個			
	防水コンセント	2P15A×2+ET	6	個			
	床コンセント	2P15A×2	5	個			
	照明器具	A	18	台			
	照明器具	B	8	台			
	照明器具	C	3	台			
	照明器具	D	1	台			
	照明器具	E	3	台			
	照明器具	G	2	台			
	分電盤	L-2	1	面			
	引き込み盤		1	面			
	引込金具		1	式			
	接地工事	ED	1	式			
	電力会社申請・立会い		1	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2 弱電設備工事						
	電線ケーブル類	5C-FB	20	m			
	電線管	CD16	18	m			
	電線管	VE22	26	m			
	アウトレットボックス 102*44 c付		6	個			
	電話プレート	樹脂製	1	個			
	防雨入線カバー		4	個			
	テレビアンテナ	UHF 20EL	1	個			
							BSアンテナなし
	同上ポール		1	個			
	テレビ受け口	P付	1	個			
	接地工事	ED	1	式			
	木板		1	式			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	北側						
	1 電灯コンセント設備工事						
	電線ケーブル類	EM-CET 14	26	m			
	電線ケーブル類	EM-IE 2.0	26	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 2.0-2C	97	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 2.0-3C	79	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 1.6-2C	39	m			
	電線ケーブル類	EM-EEF 1.6-3C	86	m			
	アウトレットボックス 102*44 C付	樹脂製	26	個			
	アウトレットボックス 102*55 C付	樹脂製	7	個			
	プルボックス 200*200*100	樹脂製	2	個			
	人感センサースイッチ	A	3	個			
	埋め込みスイッチ P付	1P15A×1	3	個			
	埋め込みスイッチ P付	1P15A×6	1	個			
	換気扇スイッチ	機械設備から支給品	1	個			
	プロペラファンスイッチ	機械設備から支給品	1	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×1	2	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×2	8	個			
	埋め込みコンセント P付	2P15A×1+ET	4	個			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋め込みコンセント P付	2P15A×2+ET	2	個			
	防水コンセント	2P15A×2+ET	1	個			
	床コンセント	2P15A×2	2	個			
	照明器具	A	13	台			
	照明器具	B	5	台			
	照明器具	C	2	台			
	照明器具	E	2	台			
	分電盤	L-1	1	面			
	小計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2 弱電設備工事						
	電線管	CD16	31	m			
	アウトレットボックス 102*44 c付		1	個			
	電話プレート	樹脂製	1	個			
	小計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	洋風便器	CS230B・ウォシュレット・紙巻器	4.0	組			
	カウンター・洗面器	ML55・L1200・ブラケット	1.0	組			
		L546U・単水栓・止水・排水金具					
	手洗器	L250CM・単水栓・止水・排水金具	1.0	組			
	化粧鏡	耐食450×600	2.0	枚			
	ペーパータオルホルダー	樹脂製YKT100R	2.0	個			
	ホーム水栓		2.0	個			
	自在水栓		2.0	個			
	ミニキッチン(右シンク)	1200L・電気温水器12L・換気扇	1.0	組			
	ミニキッチン(左シンク)	1200L・電気温水器12L・換気扇	1.0	組			
	器具取付費		1.0	式			
	消耗品・雑材料		1.0	式			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 50 屋外埋設	1.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 20 屋外埋設	79.0	m			
	外面被覆硬質塩化ビニル鋼管	VD20 便所(屋内土間)	20.0	m			
	埋設標示テープ	150幅	80.0	m			
	量水器	13mm 貸与品 取付のみ	1.0	個			
	量水器ボックス	塩尻市型 樹脂製	1.0	個			
	逆止ボール止水	20A×20A	1.0	個			
	メーター片落管	20A×13A	2.0	個			
	メーターフレキ	20A×700L	1.0	本			
	不凍水栓柱	13A×1500L	2.0	本			
	不凍水栓柱	13A×1800L	2.0	本			
	地下式不凍栓	20A×1200L	2.0	組			
	管掘削・埋戻し		1.0	式			
	既設接続分岐費	塩ビ50A	1.0	箇所			
	スリーグ穴あけ補修		1.0	式			
	計						



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水通気設備						
	硬質塩化ビニル管	VU100 屋外埋設	43.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75 便所(屋内土間)	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50 便所(屋内土間)	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP40 便所(屋内土間)	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気	VP50 屋外埋設	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気	VP50 屋外架空	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気	VP50 便所(屋内土間)	8.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気	VP50 屋内露出	2.0	m			
	床上掃除口	COA80	2.0	個			
	通気吸気弁	屋内用 50A	1.0	個			
	通気吸気弁	屋外用 50A	1.0	個			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=500 ミカゲ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=600 ミカゲ蓋	2.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=700 ミカゲ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	トラップ 100-150 H=700 ミカゲ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=800 ミカゲ蓋	2.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=900 ミカゲ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=1100 ミカゲ蓋	1.0	箇所			
	小口径塩ビ柵	インバート100-150 H=1200 防護蓋	1.0	箇所			



No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	冷暖房設備						
	パッケージエアコン ACP-1	天カセ4方向型・ブラケット 冷房:10.0KW 暖房:11.2KW	2.0	組			
	ルームエアコン ACP-2	壁掛型・ブラケット 冷房:3.6KW 暖房:4.2KW	1.0	組			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	冷媒用被覆銅管	ヘアφ6.4×φ9.5	5.0	m			
	冷媒用被覆銅管	ヘアφ9.5×φ15.9	19.0	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP 20A	4.0	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP 25A	22.0	m			
	ドレン管保温	20A ALGCグラスウール	1.0	m			
	ドレン管保温	25A ALGCグラスウール	16.0	m			
	屋外冷媒化粧	スリムダクト	1.0	式			
	二次側配線	冷媒管共巻	26.0	m			
	スリーグ穴あけ補修		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	換気設備						
	パイプファン FV-1	人感センサー付・VC100	4.0	組			
	天井換気扇 FV-1	低騒音型・VC100	2.0	組			
	天井換気扇 FV24-1	低騒音型・24H対応・VC150・24HSW	2.0	組			
	天井換気扇 FV24-2	低騒音型・24H対応・VC150・24HSW	1.0	組			
	給気ガラリ OA-1	フィルター付風量調整型・VC150	2.0	組			
	給気ガラリ OA-2	フィルター付風量調整型・VC100	1.0	組			
	ミニキッチン用ベントキャップ	VC100	2.0	個			
	サイクルファン SF-1	40cm・専用スイッチ	2.0	組			
	機器搬入据付費		1.0	式			
	天井開口補強費		1.0	式			
	スパイラルダクト(排気)	150φ	12.0	m			
	スパイラルダクト(排気)	100φ	26.0	m			
	スパイラルダクト(給気)	150φ	1.0	m			
	スパイラルダクト(給気)	100φ	1.0	m			
	保温工事	ALGCグラスウール(排気外壁1m共)	1.0	式			
	スリーグ穴あけ補修		1.0	式			
	総合調整費		1.0	式			
	計						